

旧原井幼稚園解体工事 数量積算表

内 訳

名 称	摘 要	数 量	単位	備 考
1 直接工事費		1.0	式	
2 共通費		1.0	式	
合 計				
3 消費税	10%	1.0	式	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	名 称	摘 要	数 量	単位	備 考
A	園舎棟解体工事				
	2. 解体工事				
	③ 内部解体				
	アルミ建具撤去		13.0	m ²	
	木製建具撤去		135	m ²	
	カーテン類撤去		61.0	m ²	
	家具撤去 CRロッカー	L=6600 H=690 D=350	6.0	か所	
	掃除具入	L=570 H=900 D=350	6.0	か所	
	黒板	L=2800 H=1000 D=100	6.0	か所	
	教師用棚	L=1200 H=900 D=180	6.0	か所	
	窓側物入	L=1700 H=750 D=450	14.0	か所	
	観察室・TR戸棚	L=3600 H=1800 D=370	2.0	か所	
	材料室戸棚	L=1700 H=1700 D=500	3.0	か所	
	〃	L=1400 H=1200 D=450	1.0	か所	
	炊事室戸棚	L=1800 H=800 D=650	1.0	か所	
	〃	L=1800 H=1100 D=450	1.0	か所	
	〃	L=900 H=1800 D=300	1.0	か所	
	炊事室棚板	L=1000 H=1250 D=400	1.0	か所	
	遊戯室倉庫棚	L=1800 H=1800 D=600	1.0	か所	
	〃	L=3600 H=1800 D=600	1.0	か所	
	炊事室水槽	L=1800 H=800 D=600	1.0	か所	
	調理台	L=1800 H=800 D=600	1.0	か所	
	木製棚	L=3600 H=1800 D=600	1.0	か所	
	天井 石綿セメント板撤去	レベル3	621	m ²	
	和室竿縁天井撤去		9.0	m ²	
	天井 化粧石膏ボード撤去		37.0	m ²	
	テックス天井撤去		116	m ²	
	木製天井下地撤去		783	m ²	
	壁 ラワン合板・ プリント合板撤去	下地共	365	m ²	
	しっくい剥ぎ取り	木摺下地機械解体	512	m ²	
	ラスモルタル撤去		28.0	m ²	

	名 称	摘 要	数 量	単位	備 考
	壁 陶器質タイル撤去		25.0	m ²	
	ジュラク壁撤去		28.0	m ²	
	床 たたみ		6.0	枚	
	〃 下地板撤去		9.0	m ²	
	和室押入撤去	1間 天袋・中段	1.0	か所	
	WC樹脂マット		10.0	m ²	
	ビニルタイル剥がし	レベル3	24.0	m ²	
	フローリング撤去	床組機械撤去	750	m ²	
	磁器質タイル撤去		23.0	m ²	
④	その他解体				
	照明器具撤去	40W2灯用	72.0	台	
	〃	40W1灯用	2.0	台	
	〃	40W丸形灯	2.0	台	
	エアコン撤去（室外機共）	ルームエアコン12畳用	1.0	セット	
	分電盤、電線類撤去		1.0	式	
	放送設備	スピーカー他	1.0	式	
	便器撤去	大便器	5.0	台	
	〃	小便器	5.0	台	
	〃	手洗い、流し	3.0	台	
	給排水配管類撤去		1.0	式	
	消火栓撤去		2.0	台	
	消火器撤去		6.0	台	
	金庫撤去	1100×650×H1800	1.0	台	
	物干し台撤去（コン製）	350角×H150	2.0	台	
	石うす撤去	大型	3.0	個	

	名 称	摘 要	数 量	単位	備 考
A	園舎棟解体工事				
	3. 積込・運搬・処分工事				
①	運搬費				
	たたみ		6.0	枚	
	ガレキ		106	m ³	
	廃プラ		5.0	m ³	
	金属クズ	建具・鉄骨	70.0	m ³	
	ガラス		2.0	m ³	
	ボード	アスベスト含有品	13.0	m ³	
	〃	石膏ボード	1.0	m ³	
	木材	床組・軸組・小屋組・下地板	218	m ³	
	〃	建具・家具・合板類	53.0	m ³	
	可燃ごみ	ルーフィング・暗幕	14.0	m ³	
	コンクリート	180m ³	420	t	
②	処分費				
	たたみ		6.0	枚	
	ガレキ		106	m ³	
	廃プラ		5.0	m ³	
	金属クズ	建具・鉄骨（有価物）	9.5	t	
	ガラス		2.0	m ³	
	ボード	アスベスト含有品	13.0	m ³	
	〃	石膏ボード	1.0	m ³	
	木材	床組・軸組・小屋組・下地板	218	m ³	
	〃	建具・家具・合板類	53.0	m ³	
	可燃ごみ	ルーフィング・暗幕	14.0	m ³	
	コンクリート	180m ³	420	t	
	産廃税		1.0	式	
	鉄筋及び金属くず減算		-15.0	t	

[illegible]

	名 称	摘 要	数 量	単位	備 考
B	付属棟解体工事				
	2. 倉庫棟①② （木造）				
①	仮設工事				
	外部足場		20.1	m ²	
	防音シート張り		20.1	m ²	
	散水費		1.0	式	
②	解体工事				
	屋根瓦棒葺き剥ぎ取り	ルーフィング共 下地板機械解体	23.0	m ²	
	トタン葺き剥ぎ取り	下地板機械解体	13.5	m ²	
	軒樋・堅樋撤去		17.0	m	
	外壁・軒天モルタル撤去		51.0	m ²	
	外壁トタン撤去		22.0	m ²	
	木製建具撤去		5.2	m ²	
	倉庫①建屋撤去	機械解体	12.0	m ²	
	倉庫②建屋撤去	人力	8.1	m ²	
	土間解体		22.2	m ²	
	基礎解体		20.0	m ²	
	CB基礎解体	CB2段+ベースCON	8.5	m	
③	運搬費				
	ガレキ		3.0	m ³	
	廃プラ		0.1	m ³	
	金属クズ	板金・トタン	2.0	m ³	
	木材		5.8	m ³	
	可燃物		0.3	m ³	
	コンクリート		14.0	t	

[illegible]

[illegible]

	名 称	摘 要	数 量	単位	備 考
C	外構解体工事				
	1. 付属物解体				
①	解体工事				
	門扉解体	W=5750 巾=650 H=1200 両サッシ RC壁	1.0	か所	
	砂場撤去 単管パイプ	屋根下地共	18.5	m ²	
	〃 縁石、擬木		23.0	m	
	〃 支柱基礎		8.0	か所	
	花壇撤去 CB		64.0	m	
	〃 テストピース		19.0	m	
	〃 盛土	筑山共	23.0	m ³	
	ヒューム管撤去	φ 600 3m	2.0	本	
	〃	φ 1000 3m	1.0	本	
	手洗い場撤去	φ 1200 H=700	1.0	か所	
	〃	L=3870 H=1040 D=900	1.0	か所	
	石碑基礎撤去	架台 1000*800 H700 石碑 500*350 H950	1.0	か所	
	電柱撤去	支柱基礎共	1.0	本	
	旗立てポール撤去	支柱基礎共	1.0	本	
	焼却炉土間コンクリート撤去	土間6.0m ² 耐圧ベース6.0 m ²	7.0	m ²	
	浄化槽撤去	20人槽	1.0	槽	
	〃 土間・耐圧ベースコンクリート撤去		12.0	m ²	
	〃 土留め矢板打 (3 方)	10m自立 延長約10m	1.0	式	
	アスファルト舗装撤去		30.0	m ²	
	〃 縁石撤去		20.0	m	
	門柱壁撤去 (コンクリート製)	重機による破砕	1.8	m ³	
	〃 埋戻し	砂質土	0.3	m ³	
	〃 土間カッター切り		4.5	m	
	〃 破砕養生費	防炎シート養生	1.0	式	
	滑り台撤去	1連 H1500	1.0	台	
	〃 基礎	コンクリート 0.35m ³	1.0	式	
	樹木撤去	幹周 φ 1m H6m	1.0	本	
	〃	幹周 φ 0.6m H7m	1.0	本	

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単位	備 考
積み上げによる共通仮設費				
仮囲い設置（フラットパネル）H=2.000		167	m	
〃 コーナーパネル	〃	8.0	箇所	
〃 単管下地	〃	167	m	
〃 杭打ち重機		3.0	日	
出入口シートゲート	H=2.000 W5.400	1.0	セット	
仮囲い、ゲート運搬費		167	m ²	
敷鉄板	1.5×3.0 20枚	1.0	式	
〃 運搬費		1.0	式	
交通誘導員		90.0	人	

[illegible]